



- Werkzaamheden:
- asfaltdeklaag vervangen
 - geen rode fietsstroken meer (want 30-zone)
 - rijbaan versmallen van 8,50 m naar 6,50 m
 - bestaande parkeerhavens vervallen (uitgezonderd haven bij laadpaal)
 - trottoirs even zijde worden breder
 - parkeren op rijbaan dmv vakindeling van markering
 - inritconstructies omvormen tot gelijkwaardige kruispunten
 - plateaus en drempels uitvoeren in asfalt
 - verkeersgeleider bij Doysedijk vervolt
 - kruispunt met Doysedijk gelijkwaardig (markering verwijderen)
 - begin en einde 30-zone op huidige plaats handhaven
 - indien nodig kolken bijplaatsen bij drempels
 - n.t.b.: locaties nieuwe bomen
 - n.t.b.: eventuele fietsenrekken
 - n.t.b.: lichtmasten verplaatsen?

Uitvoering:	i.o.m. Jos van der Horst
Busroute:	Nee
Lussen zagen:	Nee
Markering aanbrengen:	Ja
Oppervlak zwart:	4.115 m2
Oppervlak rood:	- m2

LEGENDA

- werklijns
- aan te brengen asfaltverharding
- aan te brengen verharding, bas keiformaat grijs
- aan te brengen verharding, bas keiformaat kapervand
- aan te brengen verharding, betonregels 300x300x45mm grijs
- aan te leggen plantsoen voorzien van teeloorde diepte 400mm
- te stellen banden + aanduiding bandtype



Afdeling Stadsbeheer
Bureau
Kwaliteitsbeheer
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Projectnaam:
Omschrijving 1:
Omschrijving 2:

Stadsbeheer, deelopdrachten asfaltbestek
Ubbergseweg, variant 4
Maatregel: rijbaan versmallen a la van Heutszstraat

Projectfase:
Stadium:
Aangemaakt:
Goedgekeurd:
Bevat:

Project:
Goedgekeurd:
Jeroen de Cortie
Jeroen de Cortie
502153kader114.dgn

Veren:
d.d.
d.d.
d.d.

17-01-2018
02-03-2018
Proef

Formaat: A0
Plotschaal: 1:500
Bezoek: met
Project: met

Blad: 114
Nummer: 502153