



HERINRICHTING EMMALAAN

SPELREGELS BIJEENKOMST

- Zorg dat je in een rustige ruimte zit, zonder achtergrondgeluid.
- Is er wel geluid op de achtergrond? Zet jouw geluid uit door te klikken op het microfoontje.
- Druk nogmaals op de microfoon om jouw geluid weer aan te zetten.
- Wil je iets zeggen of een vraag stellen. Steek dan virtueel je hand op door op de knop met het handje te drukken.
Vervolgens geven wij je het woord. Dit voorkomt dat we allemaal door elkaar heen praten.
- Deze bijeenkomst wordt opgenomen ter verslaglegging en daarna verwijderd.

WAT GAAN WE DOEN?

- Toelichting project – Redmar van Steen, Projectleider Gemeente Nijmegen & Astrid Neefs, Omgevingsmanager Heijmans
- Toelichting werkgroep – Niek Janssen, jullie buurman
- Presentatie ontwerp – Mattijs Hubers, Projectleider Heijmans
 - + vragen
- Vooruitblik op uitvoering – Michelle van Zutphen, Omgevingsmanager Heijmans
- Duurzame straat, duurzame tuin? – Erica Windhorst, Operatie Steenbreek



HERINRICHTING EMMALAAN



HERINRICHTING EMMALAAN

Legenda

Nieuw

VAN PROJECT TOT ONTWERP

	Ambities voor de herinrichting vanuit de gemeente Nijmegen
1	Optimaal op welzijn, veiligheid en beleving ingerichte openbare ruimte
2	Maximale sociale relevantie
3	Een klimaatbestendige en onderhoudsvriendelijke openbare ruimte realiseren
4	Realisatie van een energieneutraal gebied met minimale CO2-uitstoot
5	Een zo circulair verantwoord mogelijke inrichting realiseren

Veiligheid **Beleving** **Welzijn**
Relatie tussen bouw en openbare ruimte **Contact tussen bewoners**
Ruimte voor voetgangers en fietsers **Onderhoudsvriendelijk**
Klimaatbestendig **Hergebruik van materialen** **Groen**
Biodiversiteit **Duurzaamheid** **Door en voor bewoners** **Toekomstbestendig**

BELANGEN BEWONERS CENTRAAL

Vragenlijst: II adressen – II reacties

- + Rustige, fijne straat.
- + Kastanjabomen.
- + Klassieke laan uitstraling door bomen.
- Te hard rijden.
- Slecht wegdek en trottoir.
- Parkeerders uit omliggende straten
- Sluipverkeer.

Wandelen, fietsen, rijden, ontmoeten,
ontspannen (in de voortuin)

In de toekomst weer spelen?

BELANGEN BEWONERS CENTRAAL

Veiligheid

Tevreden

+ Buurtbetrokkenheid, zorg voor elkaar

- Snelheid, slecht wegdek en trottoir

→ Smallere rijbaan, laangevoel, wegdek verbeteren

Parkeren

Tevreden

Altijd plek, eigen parkeergelegenheid

Winkeliers parkeren in de straat, soms lastig om van de oprit af te komen

Aangegeven parkeervakken, minder blik in de straat

Groen

Tevreden

Mooie kastanjabomen, mooie groene voortuinen

Kleine amberbomen, teveel auto's op straat

Grote bomen, grotere boomspiegels, groenvakken, het mooiste bomenlaantje van de stad

WERKGROEP EMMALAAN

NIEK JANSSEN

WERKGROEP 1)

WAAR DROMEN WIJ EMMALANERS VAN?

Van een dak van bladergroen wanneer je door de straat loopt

Van rustieke klinkerbestrating

Van weinig autoverkeer door de straat

Hoe ging dat ene lied van Marco Borsato ook weer?

“HET MOOISTE BOMENLAANTJE VAN NIJMEGEN”

Emma-straat ??



WERKGROEP 2)

IEDER EEN ONTWERP MAKEN





SCHETSONTWERP GEMEENTE

PRIORITEITEN STELLEN

Heel veel groen!!

Minimaal elf parkeerplaatsen

Bijplaatsen van 4 à 5 grote bomen

Romantische lantaarnpalen

Smalle rijbaan met klinkerbestrating

Zitje met wijnbar

HOE HEB IK DE WERKGROEP ERVAREN?


- Emmalaners hebben veel ruimte gekregen bij het ontwerpen
- Het grootste deel van onze wensen is gehonoreerd
- Team gemeente heeft goed geluisterd, oog en oor voor onze wensen gehad

**ONTWERP
EMMALAAN**

ONTWERP EMMALAAN




RIJBAAN



Wensen en kaders


- Mooiste bomenlaantje
- Oude uitstraling
- Verkeersremming
- Gelijkvloerse oversteken
- 30 km/h
- Asfalt eruit klinkers erin
- Smallere rijbaan
- Afwatering richting groen



TROTTOIR

Wensen en kaders

- Geen geparkeerde auto's op trottoir
- Mooiste bomenlaantje
- Groene beleving



GROENVAKKEN

Wensen en kaders

- Mooiste bomenlaantje
- Groene uitstraling
- Zo veel mogelijk doorlopend groen
- Meer groen
- P-vakken onderbroken door groen
- Biodiversiteit
- Klimaatadaptief

185 m2 groen!

Vaste planten

Heesters

Doorlopend groen
Groene buitenbocht

Chaenomeles japonica
- hoogte ca. 1m
- groen met hoogte in de straat toch verkeersveilig-sierbeeld.
- beproefde plant




OPRITTEN

Wensen en kaders

- Opritten behouden
- Toegankelijkheid
- Groene uitstraling




HITTESTRESS



BOMEN

Wensen en kaders

- Mooiste bomenlaantje
- Oud Hollands straatbeeld
- Groene uitstraling
- Huidige kastanjes handhaven
- Rekening houdend met veelvoorkomende ziektes
- Klimaatadaptief
- Hittestress



HUIDIGE BOMEN



Rapport

Analyse inpasbaarheid bomen
4 woonstraten, Nijmegen



Pius Floris Boomverzorging Vught
Lage Raam 1, 5076 PE HAAREN
T: +31 (0)73 - 6567235
M: +31 (0)6 - 51240521

www.piusfloris.nl
m.degroot@piusfloris.nl

Opdrachtgever : Heijmans Infra
T.a.v. Dhr. H. van der Zijden
Postbus 359
3900 AJ Veenendaal


Kenmerk : 03P210 3520
Versie : Concept
Datum rapport : 26-4-2021
Opgesteld door : R.M. de Groot
Gezien door : C.R.M. Hoogervorst



UID/ nr.	Soort	Locatie/straat	Hoogte	Stamdiameter	Standplaats	Conditie	Vitaliteit	Toekomstverwachting	boomkwaliteit	Gebreken kroon	Gebreken stam	Gebreken stam 2
1	Quercus robur	Voorstadslaan	15-18	50-60	Trottoir	Goed	Goed	>15 jaar	goed			
2	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	15-18	50-60	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
3	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
4	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
5	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
6	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	15-18	50-60	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
7	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	18-24	60-70	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	voldoende			
8	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	15-18	40-50	Trottoir	Matig	Matig	5-10 jaar	onvoldoende		Aantasting stam KBZ 1	
9	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	12-15	30-40	Trottoir	Matig	Matig	5-10 jaar	onvoldoende		Aantasting stam KBZ 2	Radiale scheuren/ribvorming
10	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	15-18	40-50	Trottoir	Matig	Matig	5-10 jaar	onvoldoende		Aantasting stam KBZ 1	
11	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	15-18	40-50	Trottoir	Goed	Redelijk	>15 jaar	voldoende			
12	Aesculus hippocastanum	Emmalaan	18-24	60-70	Trottoir	Matig	Matig	10-15 jaar	mogelijk onvoldoende	Inrotting hoofdtak	Inrotting/holte (ernstig)	
13	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	9-12	40-50	Trottoir	Matig	Matig	10-15 jaar	voldoende	Topsterfte, getopt		
14	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	50-60	Trottoir	Matig	Matig	10-15 jaar	voldoende			
15	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	goed			
16	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Matig	Matig	10-15 jaar	voldoende	Topsterfte		
17	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Matig	10-15 jaar	voldoende			
18	Quercus robur	Tweede Oude Hesselaan	9-12	30-40	Trottoir	Redelijk	Goed	>15 jaar	voldoende	Opbouw matig		
19	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Plutostraat	15-18	60-70	Trottoir	Matig	Matig	5-10 jaar	onvoldoende		Aantasting stam KBZ 1	
20	Aesculus hippocastanum	Plutostraat	12-15	40-50	Trottoir	Redelijk	Redelijk	>15 jaar	voldoende			
21	N.V.T.	Plutostraat										
									7 x goed			
									8 x voldoende			
									4x onvoldoende			
									1x mogelijk onvoldoende			

UID/ nr.	Opdruk trottoir	Opdruk P-vak	Inpasbaarheid	Opmerkingen	UID	Maatregel/VTA	Status VTA	Interval VTA
1	geen	nvt	voldoende		1		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
2	licht	nvt	voldoende	Vitaliteit redelijk, Top mager.	2		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
3	licht	geen	voldoende	Aangepaste boomspiegel. Geen opsluitband P-vak. Band is verwijderd.	3		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
4	licht	geen	voldoende	Aangepaste boomspiegel. Geen opsluitband P-vak. Band is verwijderd.	4		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
5	licht	geen	voldoende		5		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
6	licht	nvt	voldoende	Vitaliteit redelijk open kroon.	6		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
7	licht	nvt	voldoende		7		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
8	ht. banden/rollaag/goot ernstig	nvt	onvoldoende	Aantasting kastanjebloedingsziekte fase 1, actief.	8	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
9	licht	nvt	onvoldoende	Aantasting kastanjebloedingsziekte fase 2, actief.	9	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
10	licht	nvt	onvoldoende	Aantasting kastanjebloedingsziekte fase 1, actief.	10	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
11	matig	nvt	onvoldoende	Oppervlakkige hoofdwortel Ø 8 cm in trottoir < 10 cm minus maaiveld.	11		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
12	geen	nvt	afhankelijk van NTO	2 tegenoverstande ingerotte snoeiwonden met holte op 8 m. 1x zware tak boven rijbaan indicatie breukrisico.	12	NTO, snoei zware tak	Risicoboom NTO	Nader onderzoek
13	geen	geen	voldoende	Vitaliteit matig, top mager, top gedeeltelijk verwijderd.	13	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
14	geen	geen	voldoende	Vitaliteit matig, top mager, fijn dood hout in top.	14		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
15	geen	licht	voldoende		15		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
16	geen	geen	voldoende	Vitaliteit zeer matig, top mager en fijn dood hout.	16	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
17	ernstig	ernstig	onvoldoende	Opsluitband is verwijderd. Oppervlakkige hoofdwortels Ø 6- 8 cm onder P-vak. Vitaliteit matig, top mager	17		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
18	ernstig	nvt	onvoldoende		18		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
19	licht	geen	onvoldoende	Kastanjebloedingsziekte fase1. Lichte opdruk op 1 locatie. Vitaliteit matig, kortloten. Eksternest in top.	19	jaarlijks herkeuren	Attentieboom	Over 1 jaar
20	licht	licht	voldoende	Wortel bij stoepband/P-vak.	20		Boom zonder noemenswaardige gebreken	Over 3 jaar
21			nvt	niet meer aanwezig.	21		geen	

voldoende 12 st.
onvoldoende 7 st.
onzeker afh. NTO 1 st.




BOOMVEILIGHEID

BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten



BOOMVEILIGHEIDSRAPPORT/ NADER ONDERZOEK

Gemeente Nijmegen
Nader onderzoek
Emmalaan




Linknr	3715 /9
Wijk	NO Emmalaan
Datum	7-5-2021
Boomsoort	Aesculus hippocastanum
Standplaats	In verharding
Plantjaar	1980
Stamdiameter	30 - 50 cm
Boomhoogte	Ca. 13 meter
Opbouw stamvoet	Redelijk
Opbouw stam	Redelijk
Opbouw kroon	Redelijk
Conditie	Redelijk
Toekomstverwachting	Redelijk
Schade locatie	Stam
Zwamaantasting	Geen zwamaantasting aangetroffen
Schadebeeld	Stam is zichtbaar aangetast door de kastanje bloedingsziekte door zwarte lekpits op stam. Overgroeide scheur in stam. Niet direct duidelijk waardoor scheur is ontstaan. Scheur kan ontstaan zijn door bloedingsziekte, kan oude groei of vorstscheur zijn. Of kan mogelijk ontstaan zijn als gevolg van torsie.
Advies	Geen maatregel jaarlijks visueel controleren
Advies toelichting	De overgroeide scheur vormt geen verzwakking of veiligheidsrisico. Wanneer de scheur ontstaan is als gevolg van torsie maakt het overgroeien van de scheur de stam sterker. Er zijn geen recente hout scheuren aangetroffen. Door het verwijderen van de bovenliggende bast is het zichtbaar dat de boom de aantasting van de kastanje bloedingsziekte goed overgroeit. Het is niet gezegd dat dit blijvend is. De aantasting kent een grillig verloop en maakt het lastig een uitspraak te doen over de toekomstverwachting. Vanwege de aantasting adviseren wij de boom jaarlijks visueel te controleren en beoordelen.
Urgentie	< 1 jaar
Risicoklasse	Attentieboom
Conclusie NO	Goedgekeurd
Onderzoeksmethode	Hoogte inspectie
Opmerking	Op basis van de visuele inspectie en stamdiameter is geen aanleiding voor nader onderzoek en inzet van specialistische onderzoeksmethode zoals een geluidstomograaf.



Boom 9

Linknr	3705 / 12
Wijk	NO Emmalaan
Datum	7-5-2021
Boomsoort	Aesculus hippocastanum
Standplaats	In verharding
Plantjaar	1940
Stamdiameter	50 - 70 cm
Boomhoogte	Ca. 20 meter
Opbouw stamvoet	Goed
Opbouw stam	Redelijk
Opbouw kroon	Matig
Conditie	Redelijk
Toekomstverwachting	Redelijk
Schade locatie	Stam en kroon
Zwamaantasting	Geen zwamaantasting aangetroffen
Schadebeeld	Aan de noord- en zuidzijde op 8 meter hoogte inrot van oude snoeiwonden. Stamdiameter boven de snoeiwonden 50cm, onder de snoeiwond 63cm. Inrot ca. 35/40cm. Voor een goede beoordeling van de houtkwaliteit en restwand is ter hoogte van de snoeiwonden een meting uitgevoerd met de resistograaf. Kroonschade door afsterving van twijgen en uitgebroken tak. Geen gesloten kroon, open gaten in kroondek.
Advies	Kroonreductie
Advies toelichting	Op basis van de meting met de resistograaf is de houtkwaliteit en hoeveelheid restwand voldoende om de breukvastheid te borgen. Benodigde restwand dient minimaal 9 cm te zijn. Bij de meting is tot 15cm geboord, met voldoende restwand en goede kwaliteit. Op basis van de opbouw van de kroon adviseren wij deze uit te lichten om takbreuk te verkleinen. Met name de onderste gesteltak boven de wegzijde innemen met 2 tot 3 meter.
Urgentie	< 3 maanden
Risicoklasse	Risicoboom
Conclusie NO	Goedgekeurd na maatregel
Onderzoeksmethode	Hoogte inspectie
Opmerking	




Boom 12


PARKEREN


Wensen en kaders

- Duidelijk aangegeven P-vakken
- Voldoende P-plaatsen
- Parkeeronderzoek
- Gelijkvloers parkeren
- Rustig en eenduidig straatbeeld
- Overzichtelijke situatie
- Voldoende ruimte voor opritten




ONTWERP EMMALAAN





Legende Schaal 1:200 Fase: Voorlopig Ontwerp Algemeen Projectgrens Kadastrale grens Duursnedelijc dwarsprofiel	Verhardingen Aanbrengen CBS KP (lxbxh 200x100x40mm) Aanbrengen in kepuverband. Kleur n.t.b. Aanbrengen verharding CBS in P-velk in ellevuigverband. Afmeting en kleur n.t.b. Aanbrengen hergebruikte betuutegel (lxbxh 300x300x45mm). Aanbrengen in halfsteensverband Aanbrengen betuutegel (lxbxh 300x300x45mm). Kleur grijs. Aanbrengen in halfsteensverband Aanbrengen betuutegel (lxbxh 200x200x40mm) p.v. inrichtingstruie. Kleur grijs. Aanbrengen in halfsteensverband Aanbrengen open verharding f.p.v. inritten naar wuigen. Helelucatie n.t.b. Helelucatie/rijspead Omtrek aan te brengen P-velk
Kantopsluiling Aanbrengen goudconstruie ribbean dmv. 2 streken CBS KP (lxbxh 200x100x40mm). Kleur n.t.b. Aanbrengen mulgoot f.p.v. P-velken dmv. 5 streken CBS KP (lxbxh 200x100x40mm). Kleur n.t.b. Aanbrengen truituurband 130x150x250mm. Kleur grijs. gesteld in schrale beun Aanbrengen upsluitband 100x200mm. Kleur grijs. gesteld in schrale beun Aanbrengen upsluitband 150x250mm. Kleur grijs. gesteld in schrale beun Aanbrengen inritlucatie 500x750mm f.p.v. inrit. construcie. Kleur grijs. gesteld in schrale beun Aanbrengen inritlucatie 500x500mm f.p.v. inrit. construcie. Kleur grijs. gesteld in schrale beun Aanbrengen boomspiegel rundum bestende bunen volgens standeaard 207	Afwatering Straatkulk, detaillering n.t.b. Truituulk, detaillering n.t.b. Nieuwe moepelut beun 200x400mm Gruen Gruenstruik, inrichting nader te bepalen Grundverbetering contour Bunen Handhaven buun, Aechuluc Hippocastanum (AC) te urde Aanbrengen Tilia x europaea Euculura (TE) te urde Aanbrengen Tilia Cordata (TC) te urde Aanbrengen Ulmus Laevis (UL) te urde

Principeprofiel: Emmalaan nieuwe situatie



Gekoppelde Kref: 32585 ontwerp 2d.dwg contuur heelean.dwg layut buregruudse infra_v001.dwg vref-dm_rcc_arsiering_v001 (memu2).dwg vref-dm_rcc_gbn_v002 (memu2).dwg vref-dm_rcc_projectgren_v001 (memu2).dwg vref-dm_rcc_vspuud_v001 (memu2).dwg vref-gr_rcc_kadastrale grenzen_v001 (memu2).dwg vref-hat_rcc_teksten_v001 (memu2).dwg TO 1 20.04.2021 Eerste uitgave	Opmerkingen Aanluend op de Emmalaan wuut vuk de Tweede Oude Heelean upgeukit. Het univerv van de Tweede Oude Heelean is meegenumen als onderlegger op deze tekening i.v.m. het correct aangeven van de aansluiting van de Emmalaan op de Tweede vude Heelean.
Heijmans Infra BV Regio Overnamak 87 8108 in Beekoven Postbus 10 5200 AA Beekoven Tel: 0800 542 50 Fax: 0800 542 49	heijmans Beoordelut: Tekening Vuurthwerp Projectnummer: G015539 Schaal: 1:200 Figuur: A1 Blad: 1 Revisies: 1 Revisie: 015539-TEK-V0-001 Versie: 1.0





VRAAGEN?

UITVOERING

- Twee weken voor start werkzaamheden aankondiging per brief
- Werkzaamheden nutspartijen eind augustus tot half oktober
- De herinrichting van de straat staat gepland voor half oktober tot eind november

Ander project van start: **Tweede Oude Heselaan**

Principe-detail van een vloerconstructie met een vloerplaat van 150 mm dikte, een vloerplaat van 150 mm dikte, een vloerplaat van 150 mm dikte, en een vloerplaat van 150 mm dikte. De detail toont de constructie van de vloerplaat, de vloerplaat van 150 mm dikte, de vloerplaat van 150 mm dikte, en de vloerplaat van 150 mm dikte. De detail toont de constructie van de vloerplaat, de vloerplaat van 150 mm dikte, de vloerplaat van 150 mm dikte, en de vloerplaat van 150 mm dikte.



PROEFOPSTELLING

3



Stenen eruit, **GROEN** erin!

Samen voor meer groen in de buurt



Waarom méér GROEN?

- Biodiversiteit




Waarom méér GROEN?

● Hittestress



Hittestress Nijmegen



Waarom méér GROEN?

● Wateroverlast



Voordelen van groen

- Gezondheid
- Groene airco
- Regenwater kan weg
- Natuur
- Stijging waarde huis met 10%



VOOR




NA


65 m2 bestrating minder



Voor..... en na



Voor..... en na



Wat kun je doen?



- **Gratis tuinontwerp**
tuinadviesweken in juli (28/6 - 4/7)
en september (20/9 - 1/10)

- **Tegelophaalservice**

Via mail:
netwerk.steenbreek@debastei.nl



Wat kun je doen?



- Koppel je regenpijp af
- Het kan simpel, bijv:
regenwater afkoppelset
WOP



Afkoppelen regenpijp



- Kijk op <https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenpijpen>
- Wil je een advies of heb je vragen?
Mail naar: waterservicepunt@nijmegen.nl
- Per afgekoppelde regenpijp € 200,-

Wat kun je doen?



- Groen dak
- Info:
<https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-groendaken-en-groengevels/>



Samen voor meer groen in de buurt!

• Mijn Wijkplan

Welkom bij MijnWijkplan

MijnWijkplan is een digitaal platform waar bewoners en de gemeente samen komen om uw wijk te verbeteren. Ook vindt u hier alle informatie over de werkzaamheden buiten op straat.

[STUUR IDEE IN](#)[ZO WERKT HET](#)

Wat gebeurt er allemaal in Nijmegen?

[ALLES](#)[IDEEËN](#)[ACTIEF](#)[WERKZAAMHEDEN](#)[NIEUWS](#)

MEIJHORST 6 FEBRUARI 2020

Winkelcentrum Meijhorst

Winkelcentrum Meijhorst wordt opgeknapt, met o.a. een nieuwe Lidl en Albert Heijn. Het



LENT 6 FEBRUARI 2020



GALGENVELD 23 JANUARI 2020

Samen voor meer groen in de buurt!

- Mail Operatie Steenbreek: netwerk.steenbreek@debastei.nl
- www.steenbreeknijmegen.nl
- Informatie over subsidies www.nijmegen.nl via zoekfunctie
- Afkoppelen >> waterservicepunt@nijmegen.nl

Stenen eruit, GROEN erin!

Samen voor meer groen in de buurt



Vragen?

BEDANKT EN EEN FIJNE AVOND!